

NR FGE. 3288/21.08.2024

Aprobat
Manager, **Marin Cazacu**

CAIET DE SARCINI CU LUCRĂRI/SERVICII DE EFECTUAT

SERVICII PENTRU REPARAREA, RESTAURAREA ȘI REFINISAREA UȘILOR DE LA AMBELE LATURI PEREȚI ȘI A PANOURILORE DE LAMBRIU DE PE TREI LATURI ȘI A SUPREFEȚEI DE PARCHET – REPARAT, RAȘCHETAT ȘI REFINISAT, DE PE SCENA ORCHESTREI DIN SALA DE CONCERTE A ATENEULUI ROMÂN

Operațiuni de efectuat

1. Restaurarea și repararea suprafețelor exfoliate, lovite și refinisate (revopsirea) ușilor duble în tăblii cu toc, finisate în 6 (șase) nuanțe diferite de vopsea.
Dimensiunea foilor de uși:
2400x1110x2 buc = 5,28 mp
2400x820x4 buc = 7.96 mp
2400x840x2buc = 4.02mp
Rezultă = 17,26 mp
2. Refinisarea ușilor duble de la punctul 1(spatele ușilor) într-o singură nuanță de culoare crem – 17,26 mp
3. Repararea crăpăturilor (loviturilor) restaurarea și refinisarea (vopsirea) suprafețelor de lambriu în tăblii a celor 3 laturi de pe scena orchestrei – sala de concerte, finisate în cele 6 nuanțe de vopsea existente și cu motivele ornamentale din rigips (sparte) de pe stâlpi – pereți spre sală public - 38 mp
4. Repararea, rașchetarea, chituiră, șlefuirea și refinisarea cu grund și lac antiderapant, rezistent la trafic intens a suprafeței de parchet – 140 mp.
Pentru ușile duble pline în tăblii, cât și ușile simple complete+suprafețele de lambriu lovite și exfoliată vopseaua în zona respectivă, se sparge pelicula de vopsea și de lac vechi, se repară suprafața crăpată, se determină aderența la nuanțele de culoare existente și se refinesază toate suprafețele cu lacuri pigmentate pe bază de apă pentru interior în nuanțele de culori necesare precum și lacuri transparente.
Aplicarea prin pulverizare și pensulare a trei straturi de lac, după o șlefuire amănunțită a suprafețelor de lemn, vopsite în nuanțele existente.
Reglarea sistemelor de închidere a ușilor pentru o utilizare corespunzătoare
Pentru suprafața de parchet se repara găurile sparte prin lipire de elemente de blind sau de lemn masiv de stejar și apoi se rașchetează, șlefuieste și refinesază.
Ofertanții vor transmite oferta detaliată cu operațiunile ce vor fi efectuate, prețurile unitare/mp pentru cele 4 (patru) poziții menționate în caietul de sarcini precum și

prețurile totale.

De asemenea ofertanții vor transmite devizele detaliate cu materialele folosite, manopera și toate cheltuielile aferente efectuării lucrărilor. Se vor prezenta dovezi cu prețurile unitare ale materialelor ce vor fi folosite la efectuarea lucrărilor.

Termen de execuție maxim 40 de zile lucrătoare de la atribuirea contractului.

**Întocmit,
LILIAN CHIOVEANU**

